

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโรงรียอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิว อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอนอาคารเดิม								
	อาคารโรงนอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุถม	250	ตร.ม.	-	-	20	5,000.00	5,000.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนโครงหลังคา	250	ตร.ม.	-	-	40	10,000.00	10,000.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนฝ้าโครงเคร่า ที - บาร์	140	ตร.ม.	-	-	20	2,800.00	2,800.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	150	ตร.ม.	-	-	40	6,000.00	6,000.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนประตูบานไม้บานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบ	6	ชุด	-	-	60	360.00	360.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนหน้าต่างบานไม้ชุด 3 บาน	9	ชุด	-	-	100	900.00	900.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนคอนกรีตโครงสร้างพื้น	140	ตร.ม.	-	-	70	9,800.00	9,800.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนพัดลมโครง	6	ชุด	-	-	25	150.00	150.00	รื้อกอง
	อาคารเก็บพัสดุ								
	- งานรื้อถอนวัสดุถม	90	ตร.ม.	-	-	20	1,800.00	1,800.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนโครงหลังคา	90	ตร.ม.	-	-	40	3,600.00	3,600.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	90	ตร.ม.	-	-	40	3,600.00	3,600.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนประตูบานไม้บานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบ	2	ชุด	-	-	60	120.00	120.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนหน้าต่างบานไม้	2	ชุด	-	-	100	200.00	200.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนคอนกรีตโครงสร้างพื้น	50	ตร.ม.	-	-	70	3,500.00	3,500.00	รื้อขนไป
	โรงครัว								

ราคากลางกองรียอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 2/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนวัสดุถม	60	ตร.ม.	-	-	20	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนโครงหลังคา	60	ตร.ม.	-	-	40	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	15	ตร.ม.	-	-	40	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- รื้อแผงตาข่าย	40	ตร.ม.	-	-	20	800.00	800.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนคอนกรีตโครงสร้างพื้น	35	ตร.ม.	-	-	70	2,450.00	2,450.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		-	55,280.00	
	อาคารกองร้อย อส. ขนาดเล็ก								
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	2.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	2	จุด	-	-	12,000	24,000.00	24,000.00	
	2.2 ขุดดิน	37	ลบ.ม.	-	-	112	4,144.00	4,144.00	
	2.3 เสาค้ำเสริมสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 8.00 ม.	43	ตัน	3,280.37	141,055.91	544	23,392.00	164,447.91	
	สกัดหัวเสาค้ำเสริม	43	ตัน	-	-	200	8,600.00	8,600.00	
	2.4 ทราयरัดน้ำอัดแน่น	1	ลบ.ม.	560.75	560.75	104	104.00	664.75	
	2.5 คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,411.21	2,411.21	327	327.00	2,738.21	
	2.6 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	55	ลบ.ม.	2,485.98	136,728.90	519	28,545.00	165,273.90	
	2.7 แบบหล่อคอนกรีต	404	ตร.ม.	300.00	121,200.00	-	-	121,200.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	577	ตร.ม.	-	-	139	80,203.00	80,203.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	121	ลบ.ฟ.	300.00	36,300.00	-	-	36,300.00	

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 3/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโรงร่อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เสาเข็ม ขนาด 3" x 3.00 ม.	233	ตัน	30.00	6,990.00	-	-	6,990.00	
	ตะปู	144	กก.	49.07	7,066.08	-	-	7,066.08	
	2.8 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	665	กก.	24.63	16,378.95	4	2,926.00	19,304.95	
	Ø 9 มม.	240	กก.	24.72	5,932.80	4	1,056.00	6,988.80	
	SD - 40 Ø 12 มม.	975	กก.	20.62	20,104.50	4	3,510.00	23,614.50	
	Ø 16 มม.	2,375	กก.	20.44	48,545.00	4	8,550.00	57,095.00	
	Ø 20 มม.	1,161	กก.	20.84	24,195.24	3	3,599.10	27,794.34	
	Ø 25 มม.	554	กก.	20.77	11,506.58	3	1,717.40	13,223.98	
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	178	กก.	66.36	11,812.08	-	-	11,812.08	
	2.10 พื้น SO	90	ตร.ม.	326.00	29,340.00	-	-	29,340.00	
	2.11 พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK หนา 5 ซม. (รับ นน. < 350 กก./ตร.ม.)	185	ตร.ม.	350.00	64,750.00	25	4,625.00	69,375.00	
	2.12 เททับหน้า หนา 5 ซม. WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	185	ตร.ม.	200.00	37,000.00	29	5,365.00	42,365.00	
	2.13 งานเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	[] - 125 x 125 x 3.2 มม.	96	กก.	28.84	2,768.64	10	960.00	3,728.64	
	C - 125 x 65 x 6 x 8 มม.	482	กก.	28.20	13,592.40	10	4,820.00	18,412.40	
	C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,190	กก.	24.32	77,580.80	10	31,900.00	109,480.80	
	PL 10 มม.	24	กก.	27.70	664.80	10	240.00	904.80	
	BOLT Ø 12 มม. ยาว 0.20 ม.	24	ตัว	25.00	600.00	-	-	600.00	

ราคากลางโรงร่อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 4/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.14 ทาสีกันสนิม	301	ตร.ม.	40.00	12,040.00	35	10,535.00	22,575.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				829,124.64		249,118.50	1,078,243.14	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานหลังคา		รวม					119,709.00	
	3.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					159,381.00	
	3.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					271,796.00	
	3.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					97,508.00	
	3.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					39,300.00	
	3.6 งานบันได		รวม					51,271.00	
	3.7 งานทาสี		รวม					77,350.00	
	3.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					81,902.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							898,217.00	
	3.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	690	แผ่น	67.00	46,230.00	-	-	46,230.00	
	- ครอบสันปรับมุม	86	แผ่น	41.00	3,526.00	-	-	3,526.00	
	- ครอบโค้งตะเข้	60	แผ่น	64.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- ครอบข้าง	14	แผ่น	41.00	574.00	-	-	574.00	
	- ครอบปิดजू	2	แผ่น	64.00	128.00	-	-	128.00	

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

หน้า 5/24

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโรงรื้อยอาสารักษาคินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิว อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ครอบโค้งปิดปลาย	5	แผ่น	64.00	320.00	-	-	320.00	
	- เชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	78	ม.	120.00	9,360.00	73	5,694.00	15,054.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC สำเร็จรูป	71	ม.	32.00	2,272.00	10	710.00	2,982.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	12	ชุด	540.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- ชุดติดคั้งครอบโค้ง	15	ชุด	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- คลิปล็อค	1,200	ชิ้น	15.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	45	ม.	-	-	55	2,475.00	2,475.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	300	ตร.ม.	-	-	50	15,000.00	15,000.00	
	- เกสตีไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุ้งลวดกันแมลง	2	ชุด	1,650.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	รวมงานข้อ 3.1				95,830.00		23,879.00	119,709.00	
	3.2 งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าปูนฉาบเรียบทาสี	277	ตร.ม.	80.00	22,160.00	87	24,099.00	46,259.00	
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	91	ตร.ม.	260.00	23,660.00	97	8,827.00	32,487.00	
	โครงคร่าว T - BAR @ 0.60 x 0.60 ม.			-	-	-	-	-	
	- C3 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" ตีเว้นร่อง 1 ซม.	120	ตร.ม.	450.00	54,000.00	112	13,440.00	67,440.00	
	ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็ก			-	-	-	-	-	
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนา 3"	91	ตร.ม.	120.00	10,920.00	25	2,275.00	13,195.00	
	รวมงานข้อ 3.2				110,740.00		48,641.00	159,381.00	

ราคากลางก่อสร้างอาสารักษาคินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น1 (อลูมิเนียม)	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	200	400.00	7,400.00	
	- น2 (ลวดตาข่ายขมเปี้ยกปูน)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300	300.00	3,300.00	
	รวมงานข้อ 3.5				37,000.00		2,300.00	39,300.00	
	3.6 งานบันได								
	บันได ST-1 (ชาย-ขวา)								
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวกรวดล้าง	35	ม.	211.00	7,385.00	99	3,465.00	10,850.00	
	- จมูกบันไดเซาะร่อง	35	ม.	135.00	4,725.00	130	4,550.00	9,275.00	
	- ชานพักทำผิวกรวดล้าง	3	ตร.ม.	283.00	849.00	99	297.00	1,146.00	
	- ราวจับบันไดก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบทำผิวกรวดล้าง	15	ม.	2,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	พร้อมมือจับ สเตนเลส Ø 3"			-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.6				42,959.00		8,312.00	51,271.00	
	3.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก	248	ตร.ม.	60.00	14,880.00	34	8,432.00	23,312.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน	719	ตร.ม.	40.00	28,760.00	30	21,570.00	50,330.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	15	ตร.ม.	30.00	450.00	30	450.00	900.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	36	ตร.ม.	40.00	1,440.00	38	1,368.00	2,808.00	
	รวมงานข้อ 3.7				45,530.00		31,820.00	77,350.00	
	3.8 งานเบ็ดเตล็ด								

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 8/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโรงรื้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา (ตามแนวคาน)	138	ตร.ม.	180.00	24,840.00	-	-	24,840.00	
	- อดน้ำยาลงดินกำจัดปลวก (พื้นรอบอาคาร)	136	ตร.ม.	80.00	10,880.00	-	-	10,880.00	
	- ป้ายชื่อหน้าห้อง	4	ชุด	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- งานห้องคลังอาวุธ			-	-	-	-	-	
	ผนังเหล็ก DB Ø 16 @ 0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขมมเปียกปูน ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน	31	ตร.ม.	1,000.00	31,000.00	138	4,278.00	35,278.00	
	ฝ้าเพดานเหล็ก DB Ø 16 @ 0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขมมเปียกปูน ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน	8	ตร.ม.	1,000.00	8,000.00	138	1,104.00	9,104.00	
	รวมงานข้อ 3.8				76,520.00		5,382.00	81,902.00	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ฝา คสล.	70	เมตร	1,250.00	87,500.00	300	21,000.00	108,500.00	
	- บ่อพัก คสล.	2	บ่อ	3,000.00	6,000.00	500	1,000.00	7,000.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	20	เมตร	620.00	12,400.00	100	2,000.00	14,400.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี 6A-20B (มอก.332) ขนาด 15 ปอนด์	2	ถัง	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				108,900.00		24,000.00	132,900.00	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	5.1 แผงวงจรย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					9,958.00	

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

หน้า 9/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโรงรื้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.2 ท่อร้อยสายไฟ		รวม					11,394.00	
	5.3 สายไฟฟ้า		รวม					23,987.00	
	5.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					44,005.00	
	5.5 สวิตซ์แล้วแต่รับ		รวม					8,108.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							97,452.00	
	5.1 แผงวงจรรย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- CONSUMER UNIT 12 CIRCUIT 80A 2P IC 10kA	1	Set	2,500.00	2,500.00	500	500.00	3,000.00	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6kA (RCBO)	3	Set	1,500.00	4,500.00	36	108.00	4,608.00	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6kA	6	Set	189.00	1,134.00	36	216.00	1,350.00	
	- GROUND SYSTEM	1	Set	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานข้อ 5.1				9,134.00		824.00	9,958.00	
	5.2 ท่อร้อยสายไฟ								
	- UPVC 1" (25 mm.)	23	m	35.00	805.00	24	552.00	1,357.00	
	- UPVC 1/2" (15 mm.)	289	m	15.00	4,335.00	18	5,202.00	9,537.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมงานข้อ 5.2				5,640.00		5,754.00	11,394.00	
	5.3 สายไฟฟ้า								

ราคากลางโรงรื้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 10/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโรงร่อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- IEC01 25 sq.mm	46	m	95.00	4,370.00	25	1,150.00	5,520.00	
	- IEC01 2.5 sq. mm.	998	m	9.50	9,481.00	7	6,986.00	16,467.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานข้อ 5.3				15,851.00		8,136.00	23,987.00	
	5.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-125 มม.	17	Set	650.00	11,050.00	115	1,955.00	13,005.00	
	หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 W 600 ลูเมน ให้แสงแบบ			-	-	-	-	-	
	COOL WHITE ติดฝังฝ้าเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลี่ยน หลอด LED TUBE	8	Set	885.00	7,080.00	135	1,080.00	8,160.00	
	20W ให้แสงแบบ COOL WHITE 1600 ลูเมน ติดเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	8	Set	2,720.00	21,760.00	135	1,080.00	22,840.00	
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง			-	-	-	-	-	
	ไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมรอบตัว) หลอด			-	-	-	-	-	
	LED TUBE 2-20W ให้แสงแบบ COOL WHITE 2 x 1600 ลูเมน			-	-	-	-	-	
	ติดฝังฝ้าเพดาน			-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5.4				39,890.00		4,115.00	44,005.00	
	5.5 สวิตช์แล้วแต่รับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	12	Set	60.00	720.00	22	264.00	984.00	

ราคากลางโรงร่อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 11/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารก่องร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เติร์ปไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A , 250V	26	Set	184.00	4,784.00	90	2,340.00	7,124.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติก			-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5.5				5,504.00		2,604.00	8,108.00	
6	งานก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็กก่องร้อย อส.								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน	17	ลบ.ม.	-	-	112	1,904.00	1,904.00	
	1.2 เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 8.00 ม.	16	ตัน	3,280.37	52,486.00	544	8,704.00	61,190.00	
	สกัดหัวเสาค้ำ	16	ตัน	-	-	200	3,200.00	3,200.00	
	1.3 ทรายราดน้ำอัดแน่น	6	ลบ.ม.	560.75	3,365.00	104	624.00	3,989.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,411.21	1,206.00	327	164.00	1,370.00	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	23	ลบ.ม.	2,485.98	57,178.00	327	7,521.00	64,699.00	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมกันซึม	5	ลบ.ม.	2,685.98	13,430.00	327	1,635.00	15,065.00	
	1.7 แบบหล่อคอนกรีต	218	ตร.ม.	300.00	65,400.00	-	-	65,400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	273	ตร.ม.	-	-	139	37,947.00	37,947.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	65	ลบ.ฟ.	300.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	ตะปู	68	กก.	42.06	2,860.00	-	-	2,860.00	
	1.8 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	358	กก.	24.63	8,818.00	4.4	1,575.00	10,393.00	
	Ø 9 มม.	490	กก.	24.72	12,113.00	4.4	2,156.00	14,269.00	

ราคากลางก่องร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 12/24

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสาสมัครนักศึกษาติดดิน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 งานผนังและคกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	225	ตร.ม.	350.00	78,750.00	82	18,450.00	97,200.00	
	- เสาดินและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	146	ม.	100.00	14,600.00	46	6,716.00	21,316.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	450	ตร.ม.	67.00	30,150.00	95	42,750.00	72,900.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	48	ตร.ม.	67.00	3,216.00	105	5,040.00	8,256.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	138	ตร.ม.	350.00	48,300.00	128	17,664.00	65,964.00	
	- บัวปูนปั้นวงกบหน้าต่าง ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	48	ม.	55.00	2,640.00	60	2,880.00	5,520.00	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา ขนาด 0.10 x 0.17 ม.	4	ม.	80.00	320.00	80	320.00	640.00	
	รวมงานข้อ 3.3				177,976.00		93,820.00	271,796.00	
	3.4 งานพื้นและคกแต่ง								
	- พ1 พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	227	ตร.ม.	-	-	64	14,528.00	14,528.00	
	- พ2 พื้นทำผิวหินขัดหล่อกับที่ แบ่งเส้น PVC.	180	ตร.ม.	300.00	54,000.00	161	28,980.00	82,980.00	
	รวมงานข้อ 3.4				54,000.00		43,508.00	97,508.00	
	3.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (เหล็ก)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500	500.00	6,500.00	
	- ป2 (ไม้เนื้อแข็ง)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	200	200.00	3,700.00	
	- ป3 (ไม้เนื้อแข็ง)	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	300	600.00	14,600.00	
	- ป4 (ลวดตาข่ายขมมเปียกปูน)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	300	300.00	3,800.00	

ราคากลางกองร้อยอาสาสมัครนักศึกษาติดดิน ขนาดเล็ก



แผ่นที่ 7/24

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโรงรื้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SD - 40 Ø 12 มม.	596	กก.	20.62	12,290.00	3.6	2,146.00	14,436.00	
	Ø 16 มม.	622	กก.	20.44	12,714.00	3.6	2,239.00	14,953.00	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	62	กก.	66.36	4,114.00	-	-	4,114.00	
	1.10 ตะแกรง WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	48	ตร.ม.	60.00	2,880.00	5	240.00	3,120.00	
	1.11 งานเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	924	กก.	24.32	22,472.00	10	9,240.00	31,712.00	
	C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,341	กก.	27.70	37,146.00	10	13,410.00	50,556.00	
	PL 6 มม.	13	กก.	27.69	360.00	10	130.00	490.00	
	1.12 ทาสีกันสนิม	197	ตร.ม.	40.00	7,880.00	35	6,895.00	14,775.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							435,942.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					62,507.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					60,994.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					209,557.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					29,640.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					45,000.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					82,470.00	
	2.7 งานทาสี		รวม					18,220.00	

ราคากลางของรื้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก



แผ่นที่ 13/24

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสาวิชาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047, AR-59232, SN-60077, EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 สว. 1 แล. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิว อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					13,680.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							522,068.00	
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	319	แผ่น	67.00	21,373.00	-	-	21,373.00	
	- ครอบสันปริมณ	31	แผ่น	41.00	1,271.00	-	-	1,271.00	
	- ครอบโค้งตะเข้	38	แผ่น	64.00	2,432.00	-	-	2,432.00	
	- ครอบข้าง	20	แผ่น	41.00	820.00	-	-	820.00	
	- ครอบปิดหัว	2	แผ่น	64.00	128.00	-	-	128.00	
	- ครอบปิดปลาย	4	แผ่น	64.00	256.00	-	-	256.00	
	- เสาชายและทับเสาไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	52	ม.	110.00	5,720.00	73	3,796.00	9,516.00	
	- แผ่นปิดกันน้ำ PVC สำเร็จรูป	43	ม.	32.00	1,376.00	10	430.00	1,806.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	6	ชุด	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	- ชุดติดตั้งครอบโค้ง	8	ชุด	180.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- คลิปล็อก	607	ชิ้น	15.00	9,105.00	-	-	9,105.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้	32	ม.	-	-	55	1,760.00	1,760.00	
	- ค่าแรงผูกหลังคา	138	ตร.ม.	-	-	50	6,900.00	6,900.00	
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มู่สาวพันมอ	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมงานข้อ 2.1							62,507.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโรงรื้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นผิวขัดหยาบ	39	ตร.ม.	-	-	30	1,170.00	1,170.00	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	61	ตร.ม.	280.00	17,080.00	158	9,638.00	26,718.00	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	4	ตร.ม.	280.00	1,120.00	158	632.00	1,752.00	
	รวมงานข้อ 2.4							29,640.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (ไม้เนื้อแข็ง)	8	ชุด	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- ป2 (PVC.)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- น1 (อลูมิเนียม)	5	ชุด	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมงานข้อ 2.5							45,000.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,250.00	13,000.00	450	1,800.00	14,800.00	
	- สายชำระ	4	ชุด	300.00	1,200.00	35	140.00	1,340.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	4	ชุด	250.00	1,000.00	120	480.00	1,480.00	
	- อ่างล้างหน้า คสล. กว้าง 0.60 ม. พื้นปูกระเบื้องเซรามิค	7	ม.	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	- กระจกเงาเปลือย หนา 6 มม.	88	ตร.ฟ.	140.00	12,320.00	-	-	12,320.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	4,200.00	21,000.00	450	2,250.00	23,250.00	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	4	ชุด	850.00	3,400.00	-	-	3,400.00	

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 16/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	750.00	3,000.00	70	280.00	3,280.00	
	- ที่ใส่สบู่ แบบฝักผนัง	4	ชุด	250.00	1,000.00	120	480.00	1,480.00	
	- ราวนแขวนผ้า	4	ชุด	250.00	1,000.00	70	280.00	1,280.00	
	- ก๊อกน้ำ	13	ชุด	105.00	1,365.00	25	325.00	1,690.00	
	- ก๊อกน้ำสนาม	5	ชุด	105.00	525.00	25	125.00	650.00	
	รวมงานข้อ 2.6							82,470.00	
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก	99	ตร.ม.	50.00	4,950.00	34	3,366.00	8,316.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน	10	ตร.ม.	40.00	400.00	30	300.00	700.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	65	ตร.ม.	30.00	1,950.00	30	1,950.00	3,900.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	68	ตร.ม.	40.00	2,720.00	38	2,584.00	5,304.00	
	รวมงานข้อ 2.7							18,220.00	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เดินท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา	65	ตร.ม.	160.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	- อัดน้ำยาลงดินกำจัดปลวก (พื้นรอบอาคาร)	39	ตร.ม.	80.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- แนวนร่องระบาย กว้าง 0.15 ม. ลึก 0.05 ม. จากระดับพื้น	4	ม.	-	-	40	160.00	160.00	
	รวมงานข้อ 2.8							13,680.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 17/24

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5		รวม					66,165.00	
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5		รวม					416,925.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							483,090.00	
	3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5								
	- ขนาด dia. 2"	72	เมตร	45.00	3,240.00	40	2,880.00	6,120.00	
	- ขนาด dia. 3"	40	เมตร	99.00	3,960.00	75	3,000.00	6,960.00	
	- ขนาด dia. 4"	24	เมตร	160.00	3,840.00	100	2,400.00	6,240.00	
	- ขนาด dia. 6"	8	เมตร	339.00	2,712.00	200	1,600.00	4,312.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม	5,500.80	5,501.00	1,650	1,650.00	7,151.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	4,125.60	4,126.00	1,238	1,238.00	5,364.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	1,375.20	1,375.00	413	413.00	1,788.00	
	FCO			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	300	300.00	1,300.00	
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400	400.00	1,400.00	
	- ขนาด Dia. 6"	1	ชุด	1,715.00	1,715.00	600	600.00	2,315.00	
	FD			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	10	ชุด	665.00	6,650.00	200	2,000.00	8,650.00	
	- ขนาด Dia. 3"	5	ชุด	665.00	3,325.00	300	1,500.00	4,825.00	

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 18/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโรงร่อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	P-TRAP			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	10	ชุด	222.00	2,220.00	66	660.00	2,880.00	
	- ขนาด Dia. 3"	5	ชุด	222.00	1,110.00	66	330.00	1,440.00	
	AVC. ขนาด Dia. 2"	1	ชุด	420.00	420.00	200	200.00	620.00	
	ข้อต่ออ่อน			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1	ชุด	650.00	650.00	100	100.00	750.00	
	- ขนาด Dia. 4"	2	ชุด	1,050.00	2,100.00	200	400.00	2,500.00	
	- ขนาด Dia. 6"	1	ชุด	1,250.00	1,250.00	300	300.00	1,550.00	
	รวมงานข้อ 3.1							66,165.00	
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5								
	- ขนาด dia. 3/4"	48	เมตร	16.00	768.00	30	1,440.00	2,208.00	
	- ขนาด dia. 1"	60	เมตร	25.00	1,500.00	30	1,800.00	3,300.00	
	- ขนาด dia. 1 1/2"	20	เมตร	42.00	840.00	30	600.00	1,440.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม	1,554.00	1,554.00	466	466.00	2,020.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	932.40	932.00	280	280.00	1,212.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	310.80	311.00	93	93.00	404.00	
	STOP VALVE ขนาด 1/2"	8	อัน	250.00	2,000.00	50	400.00	2,400.00	
	ก๊อมน้ำ ขนาด 1/2"	18	อัน	120.00	2,160.00	50	900.00	3,060.00	

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 19/24 ✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น	65	ตร.ม.	300.00	19,500.00	97	6,305.00	25,805.00	
	โครงคร่าว T -BAR @ 0.60 x 0.60 ม.			-	-	-	-	-	
	- ฝ2 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" สีเงินร่อง 1 ซม.	47	ตร.ม.	450.00	21,150.00	112	5,264.00	26,414.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี + ภายในกรุฉนวนลดตาข่ายกันแมลง			-	-	-	-	-	
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หน้าไม่น้อยกว่า 3"	65	ตร.ม.	110.00	7,150.00	25	1,625.00	8,775.00	
	รวมงานข้อ 2.2							60,994.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	154	ตร.ม.	350.00	53,900.00	89	13,706.00	67,606.00	
	- เสาดินและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	92	ม.	100.00	9,200.00	44	4,048.00	13,248.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	237	ตร.ม.	67.00	15,879.00	95	22,515.00	38,394.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ เสาดินร่องฝังเส้น PVC. ขนาด 1 ซม. @ 0.30 ม.	28	ตร.ม.	65.00	1,820.00	113	3,164.00	4,984.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20	ตร.ม.	67.00	1,340.00	100	2,000.00	3,340.00	
	- ฝ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	155	ตร.ม.	252.00	39,060.00	166	25,730.00	64,790.00	
	- ฝ3 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	20	ตร.ม.	252.00	5,040.00	166	3,320.00	8,360.00	
	- ฝ4 ผนังทำผิวทรายล้าง	3	ตร.ม.	363.00	1,089.00	138	414.00	1,503.00	
	- ฝ5 ผนังไม้อัดซีเมนต์ 6"	13	ตร.ม.	495.00	6,435.00	69	897.00	7,332.00	
	รวมงานข้อ 2.3							209,557.00	

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก



แผ่นที่ 15/24

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโรงรียอสารรักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.5 สวิตซ์แล้วแต่ได้รับ		รวม					980.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							30,323.00	
	4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- 4 วงจร พร้อมเมน 16AT-2P IC 10kA	1	Set	2,500.00	2,500.00	500	500.00	3,000.00	
	- MINIATURE CB 16AT-1P IC 6kA	3	Set	189.00	567.00	36	108.00	675.00	
	รวมงานข้อ 4.1							3,675.00	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- uPVC 3/4"	3	M	18.00	54.00	22	66.00	120.00	
	- uPVC 1/2"	120	M	15.00	1,800.00	18	2,160.00	3,960.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	300.00	300.00	200	200.00	500.00	
	รวมงานข้อ 4.2							4,580.00	
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- 2.5 SQ.MM. IEC01	245	M	9.50	2,328.00	7	1,715.00	4,043.00	
	- 4 SQ.MM. IEC01	45	M	14.00	630.00	10	450.00	1,080.00	
	- 10 SQ.MM. IEC01	5	M	40.00	200.00	16	80.00	280.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	100.00	100.00	110	110.00	210.00	
	รวมงานข้อ 4.3							5,613.00	

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารกรองร่อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567


ประมาณราคาโดย นายพันทิว อรมาศ

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประตุน้ำ - ขนาด dia. 3/4"	1	เครื่อง	264.00	264.00	150	150.00	414.00	
	- ขนาด dia. 1"	5	เครื่อง	384.00	1,920.00	200	1,000.00	2,920.00	
	- ขนาด dia. 1 1/2"	4	เครื่อง	656.00	2,624.00	300	1,200.00	3,824.00	
	ประตุน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด dia. 1"	1	เครื่อง	384.00	384.00	200	200.00	584.00	
	ประตุน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด dia. 1"	1	เครื่อง	384.00	384.00	200	200.00	584.00	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด dia. 3/4"	1	เครื่อง	1,135.00	1,135.00	150	150.00	1,285.00	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 150 ลิตรที่ 25 เมตร ถึง 200 ลิตร	1	ชุด	120,000.00	120,000.00	10,000	10,000.00	130,000.00	
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 6.00 ลบ.ม.	1	ถัง	40,500.00	40,500.00	13,500	13,500.00	54,000.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย เกราะ-กรองไร้อากาศ 6 ลบ.ม./วัน	1	ชุด	74,750.00	74,750.00	18,688	18,688.00	93,438.00	
	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ฝา คสล.	45	เมตร	1,250.00	56,250.00	451	20,295.00	76,545.00	
	บ่อพัก คสล.	3	บ่อ	3,000.00	9,000.00	1,359	4,077.00	13,077.00	
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	30	เมตร	620.00	18,600.00	187	5,610.00	24,210.00	
	รวมงานข้อ 3.2							416,925.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					3,675.00	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ		รวม					4,580.00	
	4.3 สายไฟฟ้า		รวม					5,613.00	
	4.4 ตารางโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					15,455.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโรงร่อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดทำงานเจ้าหน้าที่								
	- โตะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 1.20 x 0.60 x 0.75 เมตร	4	ตัว	2,355.00	9,420.00	-	-	9,420.00	
	- ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	4	ตู้	7,900.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	- โตะคอมพิวเตอร์	4	ตัว	2,885.00	11,540.00	-	-	11,540.00	
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	4	ตู้	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	4	ตัว	2,780.00	11,120.00	-	-	11,120.00	
6.2	ห้องวิทยุ								
	- โตะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 1.20 x 0.60 x 0.75 เมตร	1	ตัว	2,355.00	2,355.00	-	-	2,355.00	
	- ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	1	ตู้	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	- โตะคอมพิวเตอร์	1	ตัว	2,885.00	2,885.00	-	-	2,885.00	
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	1	ตู้	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	2,780.00	2,780.00	-	-	2,780.00	
6.3	ห้องคลังอาวุธ								
	- โตะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 1.20 x 0.60 x 0.75 เมตร	1	ตัว	2,355.00	2,355.00	-	-	2,355.00	
	- ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	1	ตู้	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	- โตะคอมพิวเตอร์	1	ตัว	2,885.00	2,885.00	-	-	2,885.00	
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	1	ตู้	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	2,780.00	2,780.00	-	-	2,780.00	

ราคากลางโรงร่อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 23/24

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.4	โรงนอน								
	- เติงนอนเหล็ก 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.5 ฟุต x 6.5ฟุต พร้อมที่นอน	14	หลัง	7,600.00	106,400.00	-	-	106,400.00	
	- ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเปิดแบบที่ทรงสูง 2 บานประตู มีกั้นกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 91.4x53.4x183 ซม.	14	ตู้	5,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
6.5	ห้องประชุม								
	- โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.80 x 0.75 x 0.75 เมตร	1	อัน	3,280.00	3,280.00	-	-	3,280.00	
	- เก้าอี้เอนกประสงค์	8	อัน	740.00	5,920.00	-	-	5,920.00	
6.6	ครุภัณฑ์อื่นๆ								
	- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่น / นาที	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	2	เครื่อง	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Thank Printer)	2	เครื่อง	4,300.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
	- เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น	1	เครื่อง	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 26,000 บีทียู	4	เครื่อง	36,200.00	144,800.00	-	-	144,800.00	
	- พัดลมแบบโคจรติดผนัง	16	เครื่อง	1,100.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	- ชุดพาร์ติชั่น แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกชุดลาย จำนวน 6 ชั้น	3	ชุด	30,640.00	91,920.00	-	-	91,920.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	2	เครื่อง	27,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง	1	เครื่อง	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							857,860.00	

ราคากลางกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก

แผ่นที่ 24/24 ✓

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์อาชีวศึกษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอหนองสูง ที่ 77/2567 ลว. 1 เม.ย. 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายพันทิวา อรมาศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 - 125 มม.	15	Set	650.00	9,750.00	115	1,725.00	11,475.00	
	หลอด LED BLUB ซีวี E27 ขนาด 7 วัตต์ 800 ลูเมน				-		-	-	
	ให้แสงแบบ WARM WHITE				-		-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลี่ยน หลอด LED TUBE	4	Set	880.00	3,520.00	115	460.00	3,980.00	
	20W ให้แสงแบบ WARM WHITE 1,600 ลูเมน				-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.4							15,455.00	
4.5	สวิทช์และเต้ารับ								
	- สวิทช์เดี่ยว 16A , 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	7	Set	60.00	420.00	80	560.00	980.00	
	รวมงานข้อ 4.5							980.00	
6	หมวดงานครุภัณฑ์								
6.1	ห้องสำนักงาน								
	- โต๊ะและโต๊ะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	2	ตัว	5,450.00	10,900.00	-	-	10,900.00	
	- ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	2	ตู้	7,900.00	15,800.00	-	-	15,800.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	2	ตัว	2,780.00	5,560.00	-	-	5,560.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	2	ตัว	2,760.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	2	ตู้	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	2	ตัว	6,620.00	13,240.00	-	-	13,240.00	